

ESCLARECIMENTO I

Brasília, 7 de março de 2008.

AOS INTERESSADOS.

REFERÊNCIA: PREGÃO 09/2008

Proc. nº: 23000.027111/2007-43

ASSUNTO: Resposta ao Questionamento.

Prezado Senhor,

Em resposta ao questionamento formulado por esta empresa interessada em participar da licitação em referência, informamos o que segue:

PERGUNTA:

[...]

Os quantitativos constantes do Termo de Referência do edital e da Planilha de Custos para formação de preços estão diferentes. Qual é que devemos considerar? Lembrar que o valor estimado pelo órgão é de R\$ 603.449,00.

[...]

RESPOSTA:

Em atendimento ao solicitado passamos a esclarecer que dever prevalecer os quantitativos **previstos no item 2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, desconsiderando a planilha do Anexo II.**

Segue abaixo **planilha atualizada**, em consonância com o item do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Atenciosamente,

SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA JR.
Pregoeiro

ANEXO II**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ATUALIZADA DE ACORDO COM O ITEM 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.**

Item	Descrição	Un.	Quant.	Preço	Preço
2.1	Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, estruturadas em perfis de aço com pintura em epóxi, cor preto fosco, com painéis de 1,25 m de largura por 2,40 m de altura, espessura de 60 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, cor branca, com miolo tipo colméia, como as existentes nos <u>Edifícios Anexos</u> , incluindo todas as guarnições e acabamentos necessários.	m ²	200,0		
2.2	Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, estruturadas em perfis de aço com pintura em epóxi, cor preto fosco, com painéis de 1,25 m de largura por 2,40 m de altura, espessura de 60 mm, sendo cada um com 1/2 de painel revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, cor branca, com miolo tipo colméia e 1/2 de vidro liso incolor 4 mm, como as existentes nos <u>Edifícios Anexos</u> , incluindo todas as guarnições e acabamentos necessários.	m ²	200,0		
2.3	Fornecimento e montagem de divisórias removíveis estruturadas com perfis, montantes e rodapés de aço, com pintura epóxi nas cores preto fosco ou cinza, rodapés duplos para passagem de fiação, com painéis cegos nas medidas de 1,25 m de largura e altura entre 1,25 e 3,0 m, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, nas cores <i>Areia Jundiá, Argila, Branco</i> ou <i>Cinza</i> , com miolo tipo colméia, como as existentes no <u>Edifício Sede</u> , incluindo todas as guarnições e acabamentos necessários.	m ²	2.000,0		
2.4	Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, estruturadas com perfis, montantes e rodapés de aço, com pintura epóxi na cor preto fosco ou cinza, rodapés duplos para passagem de fiação, com painéis cegos nas medidas de 1,25 m de largura e altura entre 1,60 e 3,0 m, sendo cada um com 2/3 de painel cego, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, nas cores <i>Areia Jundiá, Argila, Branco</i> ou <i>Cinza</i> , com miolo tipo colméia, e 1/3 de vidro liso incolor 4 mm, como as existentes no <u>Edifício Sede</u> , incluindo todas as guarnições e acabamentos necessários.	m ²	1.000,0		
2.5	Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, estruturadas em perfis de aço, com painéis cegos do piso ao teto, com modulação de 0,80 m de largura, com a espessura de 60 mm, sendo as faces fechadas com compensado de 4 mm de espessura, cobertas com aglomerado de 15 mm revestido em tecido sintético Lerma ou similar, da mesma cor e padrão do já aplicado no Gabinete do Ministro, <u>Edifício Sede</u> .	m ²	50,0		

2.6	Serviços de revisão, ajustes e fixação de painéis e componentes para as divisórias e painéis descritos no Item 2.5	m ²	50,0		
2.7	Fornecimento e aplicação de tratamento acústico com espuma plástica de poliuretano 30 mm, aplicada entre divisórias duplas, devendo ter na parte superior e inferior vedação com borracha esponjosa de 75x5 mm.	m ²	180,0		
2.8	Serviços de desmontagem de divisórias do tipo especificado nos itens 2.3, 2.4 e do tipo c/ perfil de alumínio, existente no <u>Edifício Sede</u> .	m ²	4.000,0		
2.9	Serviços de desmontagem de divisórias do tipo especificado nos itens 2.1, 2.2, <u>Edifícios Anexos</u> e Item 2.5, <u>Edifício Sede</u> .	m ²	2.000,0		
2.10	Serviços de montagem de divisórias do tipo especificado nos itens 2.3, 2.4 e do tipo c/ perfil de alumínio, existente no Edifício Sede.	m ²	1.300,0		
2.11	Serviços de montagem de divisórias do tipo especificado nos itens 2.1, 2.2, Edifícios Anexos e Item 2.5, Edifício Sede.	m ²	1.000,0		
2.12	Desmontagem de armários do tipo especificado no item 2.18 e das outras unidades já em uso pelo MEC.	m ²	250,0		
2.13	Montagem de armários do tipo especificado no item 2.18 e das outras unidades já em uso pelo MEC.	m ²	250,0		
2.14	Desmontagem ou montagem de tubos do tipo especificado no item 2.26	m	300,0		
2.15	Confecção de guichês, com janela de vidro liso incolor 4mm e portas em laminado texturizado nas cores <i>Areia Jundiá</i> , <i>Argila</i> , <i>Branco</i> ou <i>Cinza</i> , com fechadura e trinco, conforme modelos existentes nos edifícios administrados pelo MEC, nas medidas de 1,25 m x 2,11 m.	Un	10,0		
2.16	Fornecimento e instalação de conjunto de ferragens completo para portas, constando de dobradiças 85 mm / 3 ½ ” (cinza ou preto) e fechadura tubular com chave externa e botão interno, acabamento preto ou cromado, seguindo o padrão das peças já instaladas no MEC.	Un	50,0		
2.17	Fornecimento e instalação de portas, confeccionadas em material de mesmo padrão das divisórias no local onde forem instaladas. Medidas conforme vão existente.	m ²	100,0		
2.18	Fornecimento e instalação de armários em laminado melamínico texturizado, com painel de fundo de 4 mm, medidas conforme projeto a ser fornecido pelo MEC, cor <i>Argila</i> ou similar, estruturado em aglomerado de alta densidade (MDF), laminado em ambas as faces, com prateleiras removíveis, gavetas e portas com fechaduras. Puxadores metálicos. Detalhes de acabamento em PVC. Dobradiças Plastipar AM 2000 ou estritamente similares.	m ²	120,0		

2.19	Fornecimento de prateleiras para reposição nos armários existentes nos edifícios do MEC, confeccionadas em <i>MDF</i> espessura 35 mm, revestidas em laminado melamínico texturizado, cor a escolher, com arremate frontal em PVC.	m ²	75,0		
2.20	Fornecimento de perfis de alumínio anodizado, na cor natural ou aço com pintura epóxi preto fosco - <u>montante duplo</u> .	m	30,0		
2.21	Fornecimento de perfis de alumínio anodizado, na cor natural ou aço com pintura epóxi preto fosco - <u>guia de teto</u> , <u>batente</u> ou <u>requadro</u> .	m	75,0		
2.22	Fornecimento de perfis de alumínio anodizado, na cor natural ou aço com pintura epóxi preto fosco - <u>rodapés</u> ou <u>travessas</u> .	m	75,0		
2.23	Fornecimento de perfis de alumínio anodizado, na cor natural ou aço com pintura epóxi preto fosco - <u>porta baguete</u> .	m	30,0		
2.24	Fornecimento de perfis de alumínio anodizado, na cor natural ou aço com pintura epóxi preto fosco - <u>baguete</u> .	m	30,0		
2.25	Fornecimento de perfis de alumínio anodizado, na cor natural ou aço com pintura epóxi preto fosco - <u>suportes para rodapés</u> .	un	30,0		
2.26	Fornecimento de perfis de aço com pintura epóxi, cores <i>preto fosco</i> ou <i>cinza claro semifosco</i> - <u>tubo retangular com secção de 80 x 40 mm</u> .	m	350,0		
2.27	Fornecimento e aplicação de revestimento melamínico (fórmica) em mobiliário e em parede, em substituição a revestimento original danificado, inclusive retirada do antigo e preparação da superfície, motivado por mudanças de layout de divisórias.	m ²	75,0		
2.28	Fornecimento e instalação de suportes corrediços para pastas suspensas, em aço, com pintura epóxi preto fosco.	Un	50,0		